

泉州市水利局文件

泉水审批〔2025〕63号

泉州市水利局关于莲垵片区城中村改造配套 基础设施——纬二路水土保持方案 报告书的批复

泉州市东海投资管理有限公司：

你单位报送的“莲垵片区城中村改造配套基础设施——纬二路水土保持方案审批”申请事项收悉。我局委托泉州市水利工程技术服务中心组织有关单位和专家对该方案报告书（送审稿）进行评审。编制单位按照专家组意见修改报告并提交了报批稿，经研究，现批复如下：

一、项目概况

莲垵片区城中村改造配套基础设施——纬二路位于泉州市丰泽区东海街道。项目西起府东路，东至现状丰海路，道路主线

长约 792.017m，标准段宽 30m。工程内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程及绿化工程等，属于新建建设类项目。工程施工总工期 16 个月，计划于 2026 年 1 月开工，2027 年 4 月完工。

本工程总占地面积 5.61hm^2 ，其中永久征地 2.41hm^2 ，临时占地 3.2hm^2 。本工程土石方挖填总量 22.61万 m^3 ，其中开挖土石方总量 15.87万 m^3 （含表土 0.4万 m^3 、石方 7.06万 m^3 、建筑垃圾 0.54万 m^3 ）；填筑总量 6.74万 m^3 （含表土回覆 0.54万 m^3 、建筑垃圾 0.54万 m^3 ），骨料利用 2.44万 m^3 ；借方 0.03万 m^3 （表土 0.03万 m^3 ），由莲垵片区城中村改造配套基础设施——纬一路工程提供；余方 6.72万 m^3 ，余方中土方 2.1万 m^3 运至莲垵片区城中村改造配套基础设施——纬一路工程综合利用，石方 4.62万 m^3 应根据《泉州市砂石资源管理规定》，入公共资源交易平台公开有偿化处置。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意该项目水土流失防治责任范围为 5.61hm^2 。

（二）同意水土流失防治标准执行南方红壤区一级防治标准。

（三）基本同意水土流失防治分区划分和分区的防治措施布局。

（四）基本同意水土保持总投资为 576.22 万元，其中主体设计已列投资 462.10 万元。

（五）同意本项目水土保持补偿费为 5.6092 万元，建设单位

应在方案批复后依法一次性缴纳。

三、项目建设应重点做好以下工作

(一) 本文仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其它许可需按有关规定执行。

(二) 应按照水土保持“三同时”制度要求，严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施，确保水土保持工程建设质量和进度。经批准的水土保持方案确定的各项水土保持措施，应在主体工程初步设计和施工图设计中同时开展水土保持设计，要加强施工组织管理，各类施工活动要限定在批复的用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏用地范围外的地表植被，并做好余方的定点堆放、及时转运和防护等，切实控制施工期间可能造成水土流失。

(三) 应切实做好水土保持监理、监测工作，加强水土流失动态监测。应按规定向我局和丰泽区农业农村和水利局提交监测实施方案、季度报告与总结报告，以及年度水土保持方案实施情况。

(四) 本项目的地点、规模、面积、土石方量如发生重大变化的；或者表土剥离量或者植物措施总面积减少30%以上的（因工程扰动范围减少，相应表土剥离和植物措施数量减少的除外）；或者水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的，应及时补充、修改水土保持方案，报我局审批。

(五) 按照水利部《关于加强事中事后监管规范生产建设项

目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等规定，本项目投产使用前应开展水土保持设施自主验收工作。自主验收合格后3个月内应向我局报备水土保持设施验收材料并接受核查（期间应向社会公开设施验收材料不少于20个工作日）。水土保持设施未经验收或者验收不通过的，生产建设项目不得投产使用。

（六）配合水行政主管部门依法组织开展的水土保持监督检查工作。

（七）本方案自批复之日起满三年未开工建设的，需报我局重新审核。



（此件主动公开）

抄送：省水利厅，丰泽区农业农村和水利局。

泉州市水利局办公室

2025年12月2日印发
